과 업 지 시 서

1. 일반사항

가. 건명 : 피닝스테이션 운영 및 에이프런 안전관리 수행 업무

나. 목적 : 피닝스테이션의 안정적인 운영 및 에이프런 주변부 안전지원작업 수행

다. 주요구성

구분	수량	목적 및 사양
쉘터	24기	검수원, 래셔 안전대기장소
배터리충전소	1대	쉘터용 배터리 28개 충전 및 보관장소
지게차	4대	쉘터, 배터리, 콘박스 이동용 (전동2대, 디젤2대 / 2.5톤)
지게차충전소	1대	전동지게차 배터리 충전 및 보관 (20ft 컨테이너형)
포터	2대	쉘터 및 에이프런 부근 이동용
안전펜스	280개	에이프런 및 해치커버 하륙시 안전확보용

2. 업무상세

가. 피닝스테이션 운영 업무

1) 쉘터 이동, 쉘터용 배터리 충전 및 교환
2) 쉘터, 배터리 충전소 일상점검 및 관리

나. 안전관리 업무

1) 해치커버 하륙시 안전관리
2) 에이프런 주위 차량 안전관리 (예: 본선납품차량, 안전지대 주차차량)
3) 에이프런 내 사고 발생시, 사고처리 지원업무
4) OOG, Break Bulk 화물 작업 지원업무
5) 작업중 불량콘 발견시, 안전조치
6) 강풍대비 화물관리 (예: 외곽 공컨테이너 결박 및 해체, 기타 하역장비 안전조치 등)
7) 자동화블럭 관련 업무지원 (콘제거, 차량정리, ARMG 블록간 이동시 업무지원)
8) 터미널내 혼잡 지역 차량 정리 및 야드내 장애물 확인 및 제거
9) 야드 지속적인 안전순찰 및 안전점검

다. 기타 업무

1) 지게차, 포터 일상점검 및 관리
2) 일일작업 완료 후 작업 주변부 정리정돈
3) 검수용 무전기, PDA, 배터리 관리업무
4) 검수원, 래셔 본선 선수 혹은 선미 이동시 차량지원
5) RCS 및 통제실 야드업무 관련 보조

*** 첨부**

1. 피닝스테이션 쉘터 개요도
2. 피닝스테이션 쉘터 설치 위치 (개선 전, 후). 끝.

첨부1. 피닝스테이션 쉘터 개요도



첨부2. 피닝스테이션 쉘터 설치위치

<개전 전>



<개선 후>